

Fakturačná adresa: Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec

Doručovací adresa: Lieskovská cesta 488, 960 01 Zvolen

CENOVÁ PONUKA CHÁDZAČA

Zhotoviteľ: RENOVIA s.r.o.

Sídlo: Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec

Štatutárny orgán: **Jaroslav Krnáč – konateľ spoločnosti**
Jozef Veselovský – konateľ spoločnosti

Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel:Sro, vložka 2660/S

IČO: 31627684

IČ pre DPH: 2020476667

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.

Číslo účtu: SK9811000000002621062027

Telefón: 045/5331 354 , 5382 773

E-mail: renovia@renovia.sk

CELKOVÁ CENA BEZ DPH:	128.178,83 Eur
DPH 20 %:	25.635,77 Eur
CELKOVÁ CENA S DPH:	153.814,60 Eur

Dátum:21.11.2023




odtlačok pečiatky

.....
Jaroslav Krnáč
konateľ spoločnosti

Prehľad rozpočtových nákladov

Odberteľ:	Obec Ľubietová						
Projektant:	EKOPROL, Ing. Dušan Orság, Poľná 64, 974 05 Banská Bystrica						
Dodávateľ:	BARTOŠ STAV s.r.o. , 1. mája 371 , 976 13 Slovenská Ľupča						
Stavba:	Oprava miestnych komunikácií v obci Ľubietová						
Objekt:	Oprava miestnej komunikácie Podlipa II. etapa úsek konica - Vacho						
Časť:							
Licencia:	Prehľad rozpočtových nákladov v EUR						
Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	Celková cena
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena bez DPH	bez DPH
S 01	ASR stavebná časť						
	HSV Práce a dodávky HSV						
	1	ZEMNÉ PRÁCE					
1	221	113107141	Odstánenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 50 mm, do 200 m2	3,500	m²	4,85	16,98
2	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	108,720	m³	23,93	2 601,67
3	001	132201110	Priplátok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovaním dna	108,720	m³	2,11	229,40
4	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	108,720	m³	3,90	424,01
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	108,720	m³	0,86	93,50
6	272	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenie sypaniny	1,800	m³	22,34	40,21
7	272	175101109	Obsyp potrubia priplátok za prehodenie sypaniny	1,800	m³	13,24	23,83
8	221	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	3,060	t	25,22	77,17
			1- ZEMNÉ PRÁCE spolu:	3 506,77 €			
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
9		461572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	0,450	m³	71,42	32,14
			4-VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	32,14 €			
	5	KOMUNIKÁCIE					
10	221	564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 200 mm	81,600	m²	11,00	897,60
11	221	564861113	Podklad zo štrkodrtie hr. 220 mm	81,600	m²	10,70	873,12
12	221	572971440	Vyspravenie prasklín a dilatčných spojov bitúmenovou tesniacou páskou šírky 40 mm a hr. 4 mm	3,500	m	5,12	17,92
13	272	573231111	Postrek živínový spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	697,600	m²	0,85	592,96
14	221	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) z nemodifik. asfaltu tr. II; hr. 50 mm, š. nad 3 m	697,600	m²	14,48	10 101,25
15	221	577155222	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. nad 3 m	697,600	m²	15,61	10 889,54
16	221	577192128	Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. do 3 m nemodifik. tr. II, hr. 80 mm	49,000	m²	23,52	1 152,48
			5- KOMUNIKÁCIE spolu:	24 524,87 €			
	8	RUROVÉ VEDEDIA					
17		899623141	Obetňovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope	0,360	m³	123,03	44,29
			8- RUROVÉ VEDEDIA spolu:	44,29 €			
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
18		919411111	Čelo priepustu z betónu prostého tr. C 16/20 pre priepust z rúr DN 300-500 mm	2,000		387,61	775,22
19		919551111	Zhotovenie priepustu z rúr plast. PE rýh. So spojkami alebo s hrdlom DN 300 mm	5,000	m	7,56	37,80
20		2865F0305	Rúra kanalizačná PVC-U korugovaná SN4 HR-DN 300x5000 - 114008	1,000		126,75	126,75
21	272	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živiného hr. do 50 mm	3,500	m	1,62	5,67

22		272	919735111	Rezanie stávajícího živého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	3,500	m	6,96	24,36
23		221	938909311	Odstřánění nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betonového alebo živého	697,600	m²	0,25	174,40
24			938909611	Odstřánění ulámaného nánosu z krajnic hr. do 100 mm	109,200	m²	1,71	186,73
25		272	979082213	Vodorovná doprava sítě po suchu do 1 km	14,102	t	1,65	23,27
26		272	979082219	Příplatek za každý další 1 km sítě	126,918	t	0,31	39,34
27		272	979087212	Nakládání sítě na dopravní prostředek	14,102	t	4,85	68,39
28		013	979131410	Poplatek za ulož. a znešk. stav. sítě na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O" - oš. odpad	14,102	t	26,34	371,45
29		221	998225111	Presun hmot. pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živý	282,783	t	2,22	627,78
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu:					2 481,160			
celková cena bez DPH					30 569,23			
DPH						%	20,00	6 113,85
Celková cena s DPH					36 683,08			





Prehľad rozpočtových nákladov

Odberteľ:	Obec Ľubietová						
Projektant:	EKOPROL, Ing. Dušan Orság, Poľná 64, 974 05 Banská Bystrica						
Dodávateľ:	RENOVIA s.r.o., Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec						
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Podlipa Ľubietová - II. etapa, časť hlavná cesta -konica							
Stavba:							
Objekt:							
Časť:							
Licencia:	Prehľad rozpočtových nákladov v EUR						
Por.	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
S 01	ASR stavebná časť						
	HSV Práce a dodávky HSV						
	1	Zemné práce					
1	221	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. do 50 mm, do 200 m2	83,800	m²	4,02	336,88
2	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	41,800	m³	23,93	1 000,27
3	001	132201110	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovaniam dna	41,800	m³	2,11	88,20
4	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	41,800	m³	3,90	163,02
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	41,800	m³	0,86	35,95
	5	Komunikácie					
6	221	564761111	Podklad z kameniva hrub. drevného 32-63 mm hr. 200 mm	83,600	m²	11,00	919,60
7	221	564831111	Podklad zo štrkodrt hr. 100 mm	654,000	m²	4,89	3 198,06
8	221	564861113	Podklad zo štrkodrt hr. 220 mm	83,600	m²	10,70	894,52
9	221	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	45,235	t	102,18	4 622,11
10	221	572971440	Vyspravenie špár a dilačných spojov bitúmenovou tesniacou páskou šírky 40 mm a hr. 4 mm	83,800	m	5,12	429,06
11	272	573231111	Postrek živíčný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	2 082,000	m²	0,85	1 769,70
12	221	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) z nemodif.asfaltu tr.II; hr. 50 mm, š. nad 3 m	2 749,300	m²	14,48	39 809,86
13	221	577155222	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. nad 3 m	1 330,000	m²	15,61	20 761,30
14	221	577192128	Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABV/H) š. do 3 m nemodifik. tr. II, hr. 80 mm	671,300	m²	21,62	14 513,51
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
15	272	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živíčného hr. do 50 mm	83,800	m	1,36	113,97
16	272	919735111	Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	83,800	m	6,24	522,91
17	221	938909311	Odstánenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živíčného	2 012,000	m²	0,25	503,00
18	272	979082213	Vodorovná doprava suty po suchu do 1 km	8,212	t	1,65	13,55
19	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	73,908	t	0,31	22,91
20	272	979087212	Nakladanie suty na dopravný prostriedok	8,212	t	4,85	39,83
21	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklad.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	8,212	t	74,59	612,53
22	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	911,162	t	2,22	2 022,78
23			Rúra korugovaná priemer 400 mm dĺžka 6 metrov	4,000	ks	285,00	1 140,00
24			Betónové čela priepustov	8,000	ks	387,61	3 100,88
25			Obsyp korugovaných rúr suchým betónom	5,000	m³	125,04	625,20
26			Oprava kanalizačnej šachty priemer 1000 mm, výška 1,5 metra zakončená mrežou	1,000	ks	350,00	350,00

celková cena bez DPH				97 609,60
DPH				19 521,92
Celková cena s DPH				117 131,52

